

Referenzliste Trinkwasser

(Stand: 31.12.2020)

Auftraggeber	Projekt	Projektphasen	Leistungsumfang	Auftragssumme	Zeitraum	Zusatzinformation
HWS	Trinkwasserleitung Nordleitung 3. BA	LP 2 bis LP 8, öBü	Rohrrelining ca. 1.740 m TWL 710 x 42,10 – PE-100 in vorh. TWL DN 800 Stahlbeton einschließlich Knotenpunkte	1.688.000 €	2020 - laufend	sehr kurzer Planungs- und Realisierungszeitraum
MIDEWA/ Born-Ermel	HBM Projekt Elsterregion im Burgenlandkreis Teilprojekt 2: Erneuerung TWL Haynsburg-Sautzschen	LP 8, öBü	ca. 900 m DN 100 ca. 340 m DN 50	335.000 €	2020 - laufend	
Leipziger Wasserwerke	Auswechslung TWL Engelsdorfer Straße, Leipzig	LP3 bis LP 6, LP 8, öBü	Rohrrelining ca. 80 m TWL PE-100 90 x 5,4 SDR 17 in vorh. TWL DN 100 GG/St Anschluss an TWL DN 150 GGG	59.000 €	2020 - laufend	Umbindung HA-Leitungen Verkehrskonzept
WAZV Saalkreis	TW VBL Lohnsdorf-Gollma	LP 1 bis LP 8, öBü	Neubau ca. 1.500 m VBL DN 200, offene Bauweise Ersatzneubau ca. 200 m TWL PEHD 90 x 8,2 Ersatzneubau ca. 100 m TWL PEHD 125 x 11,4	900.000 €	2020 - laufend	Querung Trasse DB AG Trinkwasserhausanschlüsse
MIDEWA	Trinkwasserleitung Könderitz - Profen 1. + 2. BA	LP 5 bis LP 8, öBü	ca. 6.100 m Ersatzneubau TWL DN 300 GGG inkl. ca. 50 m langer Düker DN 300 St inkl. ca. 700 m TWL DN 80 GGG Pflugverfahren, HDD	4.320.000 €	2019 - laufend	Lage im NSG, LSG u. FFH-Gebiet Querung einer Bundesstraße Privatgrundstücke
HWS	Trinkwasserleitung EÜ Rosengartenbrücke	LP 5 bis LP 8, öBü	Anträge DB AG für Leitungsumverlegung ca. 40 m TWL, duktiles Gussrohr DN 300 GGG	143.000 €	2019 - laufend	Erneuerung von 2 Eisenbahnüberführungen Koordinierung mit 6 St. Leitungsträgern

Referenzliste Trinkwasser

(Stand: 31.12.2020)

Auftraggeber	Projekt	Projektphasen	Leistungsumfang	Auftragssumme	Zeitraum	Zusatzinformation
HWS/IPROPLAN	Stadtbahnprogramm Halle, Vorhaben 14.2, Merseburger Straße Mitte, BA 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3	LP 1 bis LP 7	3.000 m Trassenlänge im innerstädtischen Bereich Ersatzneubau, Sanierung, Interimsleitung	5.000.000 € (Teil Trinkwasser)	2018 - laufend	innerstädtischer Bereich Komplexbaumaßnahme mit anderen Rechtsträgern und anschließendem Straßenbau
MIDEWA	Trinkwasserleitung Maßnitz	LP 2 bis LP 8, öBü	ca. 400 m PE100-RC offene Verlegung, DN 100 ca. 770 m PE100-RC geschlossene Verlegung, DN 100 ca. 350 HA-Leitung	504.000 €	2017 - laufend	12 Wasserzählerschächte 45 Anbohrarmaturen
HWS	Trinkwasserleitung Willy-Brandt-Straße	LP 1 bis LP 6	TWL 400 m DN 100 bis DN 150 offene Verlegung 12 Knotenpunkte 13 Hausanschlüsse	290.000,00 €	2017 - laufend	offene Rohrverlegung
HWS	Trinkwasserleitung Nordleitung 2. BA	LP 3 bis LP 8, öBü	Rohrrelining ca. 1.885 m TWL 710 x 27,2 – PE-RC in vorh. TWL DN 800 Stahlbeton einschließlich Knotenpunkte	1.552.000 €	2019 - 2020	sehr kurzer Planungs- und Realisierungszeitraum
HWS	Trinkwasserleitung Silberhöhe, Alte Heerstraße	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 610 m PE100-RC geschlossene Verlegung, DN 250 ca. 210 m PE100-RC offene Verlegung, DN 250 ca. 375 m Rohreinzug in vorh. Leitung DN 400 GG	630.000 €	2018 - 2020	Horizontalspülbohrverfahren Verlegung HA inner-/außerhalb v. Gebäuden/Kollektoren
HWS	Trinkwasserleitung Rudolf-Breitscheid-Straße	LP 4 bis LP 8, öBü	ca. 150 m Rohrrelining TWL DN 400 GGG in vorh. TWL DN 600 ca. 35 m offene Verlegung TWL DN 400 GGG	184.000 €	2018 - 2019	2 Knotenpunkte DN400/DN600 ca. 170 m Außerbetriebnahme TWL DN 150 PVC

Referenzliste Trinkwasser

(Stand: 31.12.2020)

Auftraggeber	Projekt	Projektphasen	Leistungsumfang	Auftragssumme	Zeitraum	Zusatzinformation
Hallesche Verkehrs AG	Stadtbahnprogramm Halle (Saale) Verknüpfungspunkt Veszpremer Straße Durchbindung Gleisschleife Südstadt	öBü	ca. 80 m DN 800 ca. 400 m DN 80 bis DN 200 ca. 270 m Rohrrelining DN 700 in DN 900 einschl. Knotenpunkte	1.200.000 € (Teil Trinkwasser)	2016 - 2019	koordinierte Maßnahme mit Straßenbau und Gleisbau
HWS	Trinkwasserleitung Braunschweiger Bogen	LP 1 bis LP 8, öBü	TWL Länge 980 m DN 50 bis DN 150 Horizontalbohrspülverfahren	456.000 €	2016 - 2019	koordinierte Maßnahme mit anderen Leitungsträgern
HWS	Trinkwasserleitung Thomasiusstraße	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 610 m Rohrrelining DN 400 in DN 600 St/GG 10 Knotenpunkte ca. 540 m TWL 180x16,4-PE-100-RC, offen ca. 240 m TWL 125x11,4-PE-110-RC, offen ca. 190 m TW-HA-L 50x4,6-PE-100-RC, offen ca. 47 St. Hausanschlüsse	462.000 €	2012 - 2019	koordinierte Maßnahme mit anderen Leitungsträgern und Straßenbau innerstädtischer Bereich
HWS	Trinkwasserleitung Nordleitung 1. BA	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 2.740 m TWL 710 x 27,2 – PE-RC Rohrrelining in vorh. TWL DN 800 Beton Anschluss an Bestand	1.887.000 €	2017 - 2018	sehr kurzer Planungs- und Realisierungszeitraum
HWS	Ersatzneubau Trinkwasserleitung Elsteraue, Versorgung DOW-Olefin Werk Schkopau Ost- und Westtrasse	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 5.200 m TWL DN 400 GGG / Stahl grabenlose Rohrverlegung, Horizontalspülbohrverfahren, Durchbohrungslänge bis 1.750 m 12 St. Knotenpunkte DN 400 / DN 600	5.555.000 €	2014 - 2018	LSG, NSG, FFH-Schutzgebiet, Kreuzung Gewässer u. DB AG, Hauptversorgungsleitung des DOW-Olefin Werkes Schkopau
MEDACK	Trinkwasserleitung Bischofswerda	LP 3 bis LP 7	ca. 190 m PE100-RC DN 150 offene Verlegung 3 Knotenpunkte	200.000 €	2018	Querung DB AG-Anlagen

Referenzliste Trinkwasser

(Stand: 31.12.2020)

Auftraggeber	Projekt	Projektphasen	Leistungsumfang	Auftragssumme	Zeitraum	Zusatzinformation
HWS	Trinkwasserleitung Merseburger Straße	LP 1 bis LP 8, öBü	550 m DN 150 100 m DN 90 Horizontalbohrspülverfahren	250.000 €	2015 - 2016	Querung 4-spurige Straße mit Gleisanlagen Hauptverkehrsknotenpunkt mit 4-spuriger Straße
HWS	Trinkwasserleitung Lessingstraße	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 420 m DN 500 GGG ca. 260 m DN 100 PE-100 3 Knotenpunkte DN 500/600 Rückbau vorh. Stahlleitungen	450.000 €	2013 - 2015	offene Rohrverlegung Koordinierung mit Straßenbau
HWS	KKS - Anlage Am Heizkraftwerk	LP 1 bis LP 8, öBü	Tiefbettanodenfeld, 90 m Tiefe für Stahlleitung DN 900	32.000 €	2013 - 2015	Tiefbettanode
HWS	Sanierung Doppeldüker Saale, DN 600 / DN 500	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 175 m TWL DN 500 im Primuslinerverfahren 2 Knotenpunkte DN 600 / DN 500 3 Schieber DN 500, 2 Schieber DN 600 Düker mit mehreren Bögen und Etagen	340.000 €	2009 - 2015	Primuslinerverfahren Bestandserfassung, Reinigung, Durchführung, Hygienefreigabe und Anschluß an Bestand
HWS	KKS - Anlage Stichelsdorf	LP 1 bis LP 8, öBü	Tiefbettanodenfeld, 90 m Tiefe für Stahlleitung DN 900	31.000 €	2013 - 2014	Tiefbettanode
TZV Südharz	Trinkwasserleitung Allstedt, Schlossberg 1.BA, 2. BA	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 1.030 m, PE-100, DN 50 bis DN 100	124.000 €	2013 - 2014	grabenlose Verlegung

Referenzliste Trinkwasser

(Stand: 31.12.2020)

Auftraggeber	Projekt	Projektphasen	Leistungsumfang	Auftragssumme	Zeitraum	Zusatzinformation
HWS	Trinkwasserleitung Waldstraße	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 570 m DN 400 GGG	370.000 €	2011 - 2014	offene Rohrverlegung
HWS	Sanierung Trinkwasserleitung Am Hohen Ufer	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 500 m TWL DN 150 PE-100 ca. 150 m HA TWL	130.000 €	2014	grabenlose Verlegung
TZV Südharz	Trinkwasserleitung VBL Allstedt	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 1.700 m DN 150 bis DN 200	180.000 €	2012 - 2013	grabenlose Verlegung
HWS	Trinkwasserleitung Gütchenstraße / Adam-Kuckhoff-Straße bis Luisenstraße	LP 1 bis LP 8, öBü	Rohrrelining ca. 800 m DN 400 GGG, Rohrrelining ca. 100 m DN 100 bis DN 200 GGG	696.000 €	2011 - 2013	Hauptversorgungsleitung, Rohrrelining, Innenstadt Halle; Realisierung in 2 Bauabschnitten
HWS	Trinkwasserleitung Heide - Nord	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 130 m 125 x 11,4 PE-100 XSC 50 ca. 130 m 90 x 8,2 PE-100 XSC 50 ca. 50 m HA-Leitung	60.000 €	2011 - 2012	grabenlose Verlegung
HWS	Trinkwasserleitung Merseburger Straße Huttenstraße bis Barbarastraße	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 330 m offene Verlegung im Komplex mit Gas-, Elt-, Info	125.000 € (nur Trinkwasserleitung)	2011 - 2012	Komplexmaßnahme, Innenstadt Halle, Verlegung Elt / Info / Gas / TWL, grabenlose Verlegung
HWS	Trinkwasserleitung Elsterdüker - Bauwerk Döllnitz	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 450 m Trinkwasserleitung DN 500 GGG im Horizontalspülbohrverfahren mit 2 x Anschlussknotenpunkte DN 500	600.000 €	2008 - 2012	Hauptversorgungsleitung Stadt Merseburg, grabenlose Rohrverlegung, Naturschutz-, Hochwasser- u. Vogelschutzgebiet

Referenzliste Trinkwasser

(Stand: 31.12.2020)

Auftraggeber	Projekt	Projektphasen	Leistungsumfang	Auftragssumme	Zeitraum	Zusatzinformation
HWS	Trinkwasserleitung Zanderweg	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 155 m 180 x 16,4 PE-100 XSC 50	38.000 €	2012	grabenlose Verlegung
HWS	I-Gang Projekt Südstadt Netzneubau Trinkwasserleitung TO1	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 220 m 180 x 16,4 PE-100 XSC 50 ca. 100 m 125 x 11,4 PE-100 XSC 50 ca. 250 m HA-Leitung	120.000 €	2012	grabenlose Verlegung, Rohreinzug, Ablösung von Kollektorgängen
TZV Südharz	Trinkwasserleitung Industriepark Sangerhausen	LP 1 bis LP 4	ca. 720 m 125 x 11,4 - PE 100 2x Gewässerkreuzung	64.000 €	2012	Pflugverfahren
HWS	Trinkwasserleitung Merseburger Straße BA 1. + 2. / Heinrich-Schütz-Straße bis Huttenstraße	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 370 m offene Verlegung im Komplex mit Gas-, Elt-, Info	160.000 € (nur Trinkwasserleitung)	2011	Komplexmaßnahme, Innenstadt Halle, Verlegung Elt / Info / Gas / TWL, grabenlose Verlegung
HWS/ EVH	Trinkwasserleitung Leibnizstraße / Landrain	LP1 bis LP 8, öBü	ca. 260 m 180 x 16,4 PE-100 Rohrrelining ca. 100 m 125 x 11,4 PE-100 Rohrrelining ca. 110 m DN 300 GGG ca. 100 m HA-Leitungen	180.000 €	2010	offene Rohrverlegung, Rückbau AZ Leitung, Mitverlegung Elt-Trasse
HWS	Trinkwasserleitung Versorgungsleitung Halle-Neustadt, Tolstoistraße	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 150 m 125 x 11,4 PE-100 XSC 50 ca. 30 m 90 x 8,2 PE-100 XSC 50 ca. 30 m HA-Leitung	35.000 €	2010	grabenlose Verlegung
EVH	Trinkwasserleitung Krienietzweg, Halle	LP 1 bis LP 7, öBü	Kreuzung DB AG Gelände, Schutzrohr DN 300 St, Medienrohr DN 250	70.000 €	2008 - 2009	Bahnkreuzung, DN 250

Referenzliste Trinkwasser

(Stand: 31.12.2020)

Auftraggeber	Projekt	Projektphasen	Leistungsumfang	Auftragssumme	Zeitraum	Zusatzinformation
HWA	Halle, Sanierung Karlsruher Allee	LP 1 bis LP 2	ca. 1.350 m DN 800 bis DN 900 Rohrrelining Sanierung Trinkwasserdoppelleitung, inkl. Kreuzung DB AG Gelände	1.000.000 €	2008 - 2009	Sanierung DN 800/ 900
HWA	Trinkwasserleitung Voßstraße, Halle	LP 1 bis LP 7, öBü	ca. 670 m	150.000 €	2009	grabenlose Rohrverlegung DN 150
HWA	Wasserzählerschacht Korbetha	LP 1 bis LP 7, öBü	Stahlbetonwasserzählerschacht für Qn 40	22.000 €	2008	Neubau
HWA	TW-Verbindungsleitung B 80 - Langenbogen	LP 1 bis LP 7, öBü	ca. 240 m DN 150 Trinkwasserverbindungsleitung inkl. Grabenkreuzung und Stahlbetonschacht für Druckminderer	35.000 €	2008	grabenlose Rohrverlegung mit Druckreduzierung
HWA	Umverlegung Trinkwasserleitung B 91/ Flutbrücke	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 450 m Trinkwasserleitung DN 400 im Horizontalspülbohrverfahren inkl. Querung Gewässer, Koordinierung mit LBB	250.000 €	2006 - 2007	grabenlose Rohrverlegung, Naturschutz- u. Hochwasserschutzgebiet
HWA	Trinkwasserleitung Halle-Neustadt, Charles-Dickens-Straße	LP 1 bis LP 7, öBü	ca. 265 m Trinkwasserversorgungsleitung DN 100 bis DN 150 ca. 90 m HA-Leitung DN 50 bis DN 80	100.000 €	2007	grabenlose Rohrverlegung, Ablösung von Kollektorgängen
HWA	KKS - Anlage	LP 1 bis LP 8, öBü	Tiefbettanodenfeld, 40 m Tiefe für 2 x Stahlleitung DN 900	40.000 €	2007	Tiefbettanode im Wohngebiet

Referenzliste Trinkwasser

(Stand: 31.12.2020)

Auftraggeber	Projekt	Projektphasen	Leistungsumfang	Auftragssumme	Zeitraum	Zusatzinformation
HWA	Trinkwasser: Dükerung Saale-Kanal	LP 1 bis LP 7	Horizontalspülbohrverfahren ca. 250 m Ersatzneubau Schieberbauwerk im Böschungsbereich der Saale für 2 x DN 600	500.000 €	2006	50 m Dükerung einer Wasserstraße, Zufahrtsbeschränkung Zielgrubenseite, Erneuerung Schieberbauwerk
HWA	Trinkwassernetzneubau Halle - Neustadt WK V Süd "Am kleinen Teich"	LP 1 bis LP 7, öBü	ca. 1.900 m 180 x 16,4-PE 100; ca. 600 m 125 x 11,4-PE 100; 1.220 m HA-Leitung	435.000 €	2006	grabenlose Rohrverlegung
HWA	Trinkwassernetzneubau Halle - Silberhöhe "Albert-Roth-Straße"	LP 1 bis LP 8, öBü	ca. 1.550 m 125 x 11,4-PE 100; ca. 1.150 m HA-Leitung	265.000 €	2005	grabenlose Rohrverlegung, 11 Anbindungen an Kollektor, Montagegerüst
HWA	Trinkwassernetzneubau Halle - Neustadt WK VII "An der Rennbahn"	LP 1 bis LP 7, öBü	1.100 m 180 x 16,4-PE 100; 660 m 125 x 11,4-PE 100; 570 m HA-Leitung	250.000 €	2004	grabenlose Rohrverlegung
HWA	Trinkwasserleitung Weststraße	LP 1 bis LP 7	330 m 250 x 22,7- PE 100; 210 m 180 x 16,4-PE 100	95.000 €	2004	grabenlose Rohrverlegung, Dammleitung, Wasserzählerschacht für Qn 150
HWA	Trinkwasserleitung Dieskau	LP 1 bis LP 8, öBü	220 m 90 x 8,2-PE 100; 70 m Schutzrohr 160 x 14,4 PE-80	65.000 €	2003	Durchörterung Gleisanlagen DB AG mit PE Schutzrohr, Sonderprüfverfahren bei DB AG
HWA	Trinkwasserleitung Kanena	LP 1 bis LP 7, öBü	200 m 180 x 16,4 -PE 100; 36 m Durchörterung Stahl DN 300	120.000 €	2003	Durchörterung Gleisanlage DB AG mit Stahlschutzrohr DN 300

Referenzliste Trinkwasser

(Stand: 31.12.2020)

Auftraggeber	Projekt	Projektphasen	Leistungsumfang	Auftragssumme	Zeitraum	Zusatzinformation
HWA	Trinkwasserleitung Joachimstaler Straße	LP 1 bis LP 8, öBü	300 m DN 400 GGG offene Rohrverlegung, Herstellung für Anschlussknotenpunkt 2 x DN 600	180.000 €	2003	Anschluss 2 x DN 400 im Kollektorgang
HWA	Trinkwassernetzneubau Halle - Neustadt WK II "Am Treff"	LP 8, öBü	670 m 180 x 16,4-PE 100; 530 m 125 x 11,4-PE 100; 440 m HA-Leitung	240.000 €	2003	grabenlose Rohrverlegung